

En cada uno de los despachos se deberá retirar el cable UTP y los ductos plásticos de la instalación anterior, a medida de que los nuevos puestos de red queden funcionando y certificados. Si existiere cable coaxial de instalaciones antiguas también deberá ser retirado.

Los componentes básicos del sistema – terminales (puertos RJ45), patch panels y cable UTP, deberán ser de un mismo fabricante, de marca y origen reconocidos. Los materiales deben contar por lo menos con un año de garantía.

Certificación del cableado en categoría 6. En caso de que falle la certificación de un puesto, se deberá reparar y volver a certificar. Una vez realizada la certificación se deberá entregar toda la documentación correspondiente. Con un plano de la red indicando la ubicación de cada puesto.

-----o0o-----

RAMON MARTA
DIRECTOR
Depto. de Informática